# Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St.A. 65 -

65 - 155 06.82

Blatt 1

| Strasse / Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Rüttenscheider Str. 2 / Friedrichstr. 1 / Bismarckstr. 49 | | | |
| Stadtbezirk<br>I | Stadtteil<br>Südviertel (05) | Gemarkung<br>Essen | |
| Lfd.-Nr.<br>234 | Eintr.-Datum<br>19.09.1988 i.A. | Flur<br>97 | Flurstück<br>316, 375 |
| Art des Denkmals<br>Baudenkmal | | Kurzbeschreibung<br>Glückaufhaus | |

**Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals**

Bürohaus auf winkelförmigem Grundriß 1922/23 nach Entwurf ~~des städt. Beigeordneten Erbe (RhAD 27.05.1988) oder~~ des städt. Beigeordneten Ernst Bode errichtet. (Vgl.: Neue Bauten der Stadt Essen. Düsseldorf 1927).
Der monumental gestaltete Backsteinbau schließt sich in seiner Formensprache an klassizistische und expressionistische Vorbilder an. Er entstand im Rahmen einer in Essen in den 1920er Jahren stark ausgeprägten Tendenz zur Formung baublockgroßer Komplexe: Deutschlandhaus, ehem. Börse(= Haus der Technik), ehem. Stadtsparkasse, Baedeker-Haus, Lichtburg etc. Trotz der Veränderungen (Fenster, Verputz des strukturierten Betonsockels, Lichthof) sind an dem Bauwerk gestalterische Details expressionistischer Herkunft erhalten geblieben, wie sie in Essen kaum ein zweites Mal existieren. Diese Details finden sich am Eingangsbereich Rüttenscheider Straße: Tür, ~~Deckengestaltung mit~~ Lampen, ~~Wandgliederungen aus geometrisch gesetzten Ziegelsteinen~~ und die ~~in einer Nische~~ aufgestellte Figur von Enseling.

**Hist. Ausstattungsstücke**

Foto(s)

Foto 1988

Das ~~(Die)~~ umseitig genannte~~(n)~~ Objekt~~(e)~~ ist ~~(sind)~~ ein

- [x] Baudenkmal~~(e)~~ i.S. des § 2 (1 u. 2) DSchG,
- [ ] Bodendenkmal(e) i.S. des § 2 (1 u. 5) DSchG,

da es~~(sie)~~ bedeutend ist ~~(sind)~~ für

- [x] die Geschichte des Menschen
- [ ] Städte und Siedlungen
- [ ] die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse

Die Erhaltung und Nutzung des~~(r)~~ Baudenkmal~~(e)~~/ ~~Bodendenkmal(e)~~ liegt aus

- [x] künstlerischen
- [x] wissenschaftlichen
- [ ] volkskundlichen
- [x] städtebaulichen

Gründen im öffentlichen Interesse

Planungs- und Baurecht

Hinweise auf Sachakten

Hinweise auf Inventare, Literatur, Archivquellen, Zeichnungen, Fotos, Karten u.a.

**Lageplan u.a. Darstellungen** Maßstab 1:1000



**Fortschreibung / Reduzierung des Schutzumfanges in 2011:**
Baudenkmal Rüttenscheider Straße 2 / Friedrichstraße 1 / Bismarckstraße 49

Nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbauten im Jahr 2009 wird der Schutzumfang reduziert und bezieht sich auf

- die erhaltenen historischen Außenwände einschließlich des Traufgesimses
- das Dach des an der Nord-Westseite des Hauptbaus angeordneten Flügelbaus
- das im Original wieder eingebaute Kino im Kellergeschoss des Hauptbaus einschließlich des Eingangsbereiches im Erdgeschoß an der Rüttenscheider Straße und der gesamten Innenausstattung im Kassenbereich, Treppe, Foyer, Erfrischungsraum und Kinosaal.

Fotos 2011

Eingang Friedrichstraße



Eingang Rüttenscheider Straße

Eingang Bismarckstraße

Fotos 2011 Kino

Eingang Rüttenscheider Straße

Foyer

Kinosaal

Foyer