



Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St.A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Bl. 41

Strasse / Nr.

Landsberger Str. 24/26

Stadtbezirk IX	Stadtteil Kettwig (49)	Gemarkung Kettwig		
Lfd.-Nr. 184	Eintr.-Datum 10.07.1986	Flur 47 53	Flurstück <i>1. 27</i> <i>Krämer</i> 264/211 739, 740, 737	
Art des Denkmals Baudenkmal		Kurzbeschreibung Wohnhaus		

Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals


Es handelt sich um ein zweigeschossiges, giebelständiges Fachwerkhaus aus dem 18. Jh., vermutlich aus dem Jahr 1704.

Das Doppelhaus ist im Erd- und Obergeschoß längsgeteilt, der Dachboden ist quergeteilt. Die westliche Gebäudehälfte wurde 1982/83 innen und außen renoviert. Der Originalzustand ist weitgehend erhalten.

Das Gebäude repräsentiert einen Übergangstyp zwischen Ständerbauweise und reiner Stockwerkzimmerung. Es handelt sich um ein Gebäude in Ankerbalkenzimmerung. Daraus resultiert seine Bedeutung für die Baugeschichte. Das Haus ordnet sich ein in die aus vorindustrieller Zeit stammende Bürgerhausarchitektur des niederbergischen Landes und dokumentiert in seiner Fachwerkausbildung die Entwicklung zimmermannshandwerklicher Verarbeitung und im Erscheinungsbild und Grundrißstruktur die Wohn- und Lebensvorstellungen des niederbergischen Bürgertum. Das Objekt ist daher

Hist. Ausstattungstücke

Foto(s)



0257

Lageplan u.a. Darstellungen

Das (~~Die~~) umseitig genannte(~~r~~) Objekt(~~r~~) ist (~~sind~~) ein

- Baudenkmal(~~r~~) i. S. des § 2 (1 u. 2) DSchG,
 - Bodendenkmal(e) i. S. des § 2 (1 u. 5) DSchG,
- da es (~~sie~~) bedeutend ist (~~sind~~) für

- die Geschichte des Menschen
- Städte und Siedlungen
- die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse


Die Erhaltung und Nutzung des(~~r~~) Baudenkmal(~~r~~) / Bodendenkmal(e) liegt aus


- künstlerischen
 - wissenschaftlichen
 - volkskundlichen
 - städtebaulichen
- Gründen im öffentlichen Interesse

Planungs- und Baurecht

Hinweise auf Sachakten

Hinweise auf Inventare, Literatur, Archivquellen, Zeichnungen, Fotos, Karten u. a.



 Baudenkmal

Maßstab 1:1000



Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St.A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Blatt 2

Strasse / Nr.

Landsberger Str. 24/26

Stadtbezirk

IX

Stadtteil

Kettwig (49)

Gemarkung

Kettwig

Lfd.-Nr.

184

Eintr. - Datum

10.07.1986

Flur

17

Flurstück

264/111

Art des Denkmals

Baudenkmal

Kurzbeschreibung

Wohnhaus

Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals

Fortsetzung Landsberger Str. 24/26

bedeutend für die Geschichte des Menschen. Für seine Erhaltung und Nutzung sprechen wissenschaftliche, insbesondere architektur- und volkskundliche Gründe, da es ein Anschauungsobjekt für die Hausforschung darstellt und Aufschlüsse über die Lebensform jener Zeit gibt.

Hist. Ausstattungsstücke

Foto(s)