



Denkmalliste Stadt Essen


Untere Denkmalbehörde - St. A. 65 -

65 - 155 06.82

Blatt 1

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Strasse / Nr. Dixbäume 85A, 87A | | | |
| Stadtbezirk VIII | Stadtteil Kupferdreh (32) | Gemarkung Kupferdreh | |
| Lfd.-Nr. 537 | Eintr. - Datum 23.11.1989 | Flur 18 | Flurstück 8 |
| Art des Denkmals Baudenkmal | | Kurzbeschreibung Christuskirche | |
| Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals - Auszug aus dem Sammel- antrag des Landschaftsverbandes Rheinland 1879; Backstein-Saalkirche mit kurzem, gedrunenem Langhaus, gedrunenem Querhausarmen, dreiseitig geschlossen, die Zwickel zwischen Querhausarmen und Chor sind an beiden Seiten mit Sakristeianbauten ausgefüllt, die Fenster am Langhaus, Querhaus und Chor sind rundbogig mit profiliertem Gewände; umlaufender Rundbogenfries unter dem profilierten Traufgesims, zweifach gestufte Strebenpfeiler an den Querhausarmen, Lisenengliederung; die Westseite mit rundbogigem Eingang, erneuertem Türblatt und darüberliegendem Rundfenster ist wie eine Doppelturmfassade angelegt, die Eingangsachse ist risalitartig vorgezogen, durch Lisenen Geschoßgesimse und rundbogige Blendfenster im dreieckigen Giebelbereich gegliedert; die zurückspringenden Seitenflächen wirken dreigeschossig, haben im EG jeweils einen Okulus, im ersten Geschoß ein Rundbogenfenster mit Blendrahmen mit Rechteckquerschnitt und darüber im OG eine Blendarkadenreihe, die in der Mitte zum Fenster ausgebildet ist; die Westfassade hat einen | | | |
| 2. | | | |
| Hist. Ausstattungsstücke | | | |

Fot.



Das (~~Die~~) umseitig genannte(~~n~~) Objekt(~~e~~) ist (~~sind~~) ein

Baudenkmal(~~e~~) i. S. des § 2 (1 u. 2) DSchG,

Bodendenkmal(~~e~~) i. S. des § 2 (1 u. 5) DSchG,
da es (~~sie~~) bedeutend ist (~~sind~~) für

die Geschichte des Menschen

Städte und Siedlungen

die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse

Die Erhaltung und Nutzung des(~~n~~) Baudenkmal(~~e~~)/

Bodendenkmal(~~e~~) liegt aus

künstlerischen

wissenschaftlichen

volkskundlichen

städtebaulichen


Gründen im öffentlichen Interesse

Planungs- und Baurecht

Hinweise auf Sachakten

Hinweise auf Inventare, Literatur, Archivquellen,
Zeichnungen, Fotos, Karten u. a.

Lageplan u. a. Darstellungen Maßstab 1:1000





Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St. A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Blatt 2

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|----------------|
| Strasse / Nr. Dixbäume 85 A, 87 A | | | |
| Stadtbezirk VIII | Stadtteil Kupferdreh | Gemarkung Kupferdreh | |
| Lfd.-Nr. 537 | Eintr.-Datum 23.11.1989 | Flur 18 | Flurstück 8 |
| Art des Denkmals Baudenkmal | | Kurzbeschreibung Christuskirche | |
| Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 85 a Fortsetzung Dixbäume 87 a vierseitigen, späteren, asymmetrischen Glockenturm mit achtseitiger Kupferhaube; das Ziegelmauerwerk der Kirche ist farbig; über einen niederen Verbundtrakt aus Backsteinmauerwerk mit davorliegendem, rundbogig geöffneten Laubengang gelangt man in das danebenliegende Pfarrhaus, 2-geschossig aus Ziegelmauerwerk, stichbogige Fenster, umlaufendes Geschoßgesims, profiliertes Traufgesims, stark verändert; im Inneren der Kirche eine originale Holzbalkendeckenkonstruktion, die Querhausarme haben Emporen; sonst ist die Ausstattung modern; auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe der Kirche befindet sich weiterhin ein 1-geschossiges Backsteingebäude, ehem. Saalbau (Konfirmandensaal?), mit niederem, massivem Anbau an der rückwärtigen Traufseite; die drei großen straßenseitigen Fenster sind stichbogig, durch Lisenen getrennt; niederer giebelseitiger Eingangsvorbau aus Backstein mit großem rundbogigem Eingang und durch Formziegel profilierten Gewände; die Giebel | | | |
| Hist. Ausstattungstücke | | | |

Foto(s)



Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St. A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Strasse / Nr. Dixbäume 85 A, 87 A | | | |
| Stadtbezirk VIII | Stadtteil Kupferdrach (32) | Gemarkung Kupferdrach | |
| Lfd.-Nr. -537 | Eintr.-Datum 23.11.1989 | Flur 18 | Flurstück 8 |
| Art des Denkmals Baudenkmal | | Kurzbeschreibung Christuskirche | |
| Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 3. 85 a <u>Fortsetzung Dixbäume 87 a</u> sind gegliedert durch einen Stufenfries aus Backstein, traufseitig ein Dreieckfries unterhalb der Traufe. | | | |
| Hist. Ausstattungstücke | | | |

Foto(s)